



Miljöplan bygg - anläggning

Be = Beställare; M = Myndighet; MB=MBM; A = Allmänheten

Miljöaspekt (Miljöåtgärd)	Kravspecifikation	Krav- stäl- lare	Miljöåtgärd (Beskrivning)	Ans- varig	Be- red- ning	Rond	Kont- roll
------------------------------	-------------------	------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	------	---------------

1. Utsläpp

Miljödiesel	Dieseldrivna fordon för interna transporter samt arbetsmaskiner skall använda miljö-diesel.	MB	Krav på miljödiesel skrivs in i avtal.				
Minimera antalet transporter	Minimera antalet transporter till och på arbetsplatsen.	MB	Samtransport och turbilar skall användas så långt som möjligt. Transporter inom arbetsplatsen minimeras.	PC			
Tomgångskörning	Tomgångskörning max 1 minut.	MB	Kollas upp med stickprov i samband med rond.	PC			
Läckage från maskiner	Maskiner får ej läcka olja	Be	Kollas upp med stickprov i samband med rond.	PC			
Utsläpp i spillvattennät	Cement- kalk- eller andra bruk samt färg får ej släppas ut i spillvattennätet	Be	Info till alla inblandade Kollas upp med stickprov i samband med rond.	PC			

2. Avfall

Källsortering	Källsortering i fyra fraktioner.	MB	Containrar eller andra för ändamålet utformade kärl anskaffas och märks.	PC			
Miljöfarligt avfall	Farligt avfall skall hanteras enligt gällande lag.	M	Anvisningar för hantering av aktuellt avfall tas fram.	PC			
Returemballage	Returemballage skall användas.	MB	Returemballage skall användas om sådant alternativ finns. Kravet anges i köpet.	PC			

3. Resursförbrukning

Konfektionering	Arbetsberedning utförs innan arbetets start			PC			
Minimera spill	Arbetsberedning utförs innan arbetets start			PC			

4. Buller

Tidsbegränsning	Ev. begränsningar	Be	Kontrolleras i AF del	PC			
Metodval	Arbetsberedning utförs innan arbetets start	MB	Möjligheten att begränsa buller diskuteras.	PC			

5. Damm

Metodval	Arbetsberedning utförs innan arbetets start	MB	Möjligheten att begränsa damm diskuteras.	PC			
----------	---	----	---	----	--	--	--

6. Emissioner

Emissionsintyg	Skall intyg lämnas ?	Be	Kontrolleras i AF del				
Byggvarudeklarationer	Skall deklarationer	Be	Kontrolleras i AF del				

Bygger - anlägger

	lämnas ?						
Miljöaspekt (Miljöåtgärd)	Kravspecifikation	Kravstäl-lare	Miljöåtgärd (Beskrivning)	Ans-varig	Be-red-ning	Rond	Kont-roll

7. Vibrationer

Metod och Maskinval	Arbetsberedning utförs innan arbetets start	MB	Möjligheten att begränsa vibrationer diskuteras.	PC			
---------------------	---	----	--	----	--	--	--

8. Påverkan på natur och omgivning

Skydd av vegetation	Krav i handlingarna	Be	Handlingarna kontrolleras Kollas upp med stickprov i samband med rond.	PC			
---------------------	---------------------	----	--	----	--	--	--

9. Produktionsmetoder

Alternativa utförandemetoder	Arbetsberedning utförs innan arbetets start	MB	Möjligheten till alternativa miljömässigt bättre arbetsmetoder utreds innan byggstart	PC			
------------------------------	---	----	---	----	--	--	--

10. Byggfukt

Täckning av material	Allt material avsett för inbyggnad skall förvaras torrt	MB	Täckmateriel skall finna på arbetsplatsen Kollas upp med stickprov i samband med rond.	PC			
----------------------	---	----	--	----	--	--	--

12. Rivning

Miljöinventering	Skall utföras om denna ej är utförd av beställaren	Be /	Finns farligt avfall i byggnaden.	PC			
Rivningsplan	PBL	M	Hur skall avfallet tas om hand	PC			

13. Övrigt

Begränsnings- och OBS listan	Material upptagna på dessa listor skall om möjligt undvikas	MB	Vid inköp skall detta beaktas	PC			
------------------------------	---	----	-------------------------------	----	--	--	--

Bygger - anlägger